

中山市威特健日用品有限公司

年产 100 万支化妆品、500 万支日用品建设项目（一期）

竣工环境保护验收报告

2018 年 5 月 9 日，中山市环境保护局在中山市威特健日用品有限公司召开了中山市威特健日用品有限公司年产 100 万支化妆品、500 万支日用品建设项目（一期）（以下简称“项目”）（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收会，验收组经现场考察、查阅验收资料、质询讨论，一致认为项目基本按照环保行政主管部门的批复{中环建表【2016】0002 号}的要求进行建设，项目已获得《中山市环境保护局关于中山市威特健日用品有限公司年产 100 万支化妆品、500 万支日用品建设项目（一期）（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收意见的函》{中环验表【2018】13 号}。

2018 年 5 月 30 日，由建设单位中山市威特健日用品有限公司、工程设计施工单位中山市虹宇环保工程有限公司、验收检测单位广东高普质量技术服务有限公司和两位专家组成的中山市威特健日用品有限公司年产 100 万支化妆品、500 万支日用品建设项目（一期）（以下简称“项目”）竣工环境保护验收工作组（验收工作组名单附后）。验收工作组听取了建设单位关于项目建设及环境保护执行情况的介绍，审核并核实有关资料，并对现场进行勘察，经认真讨论，认为项目总体符合竣工环境保护验收条件，验收工作组一致同意项目通过竣工环境保护验收。

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

中山市威特健日用品有限公司年产 100 万支化妆品、500 万支日用品建设项目（一期）（以下简称“本项目”）建于中山市南朗镇华南现代中医药城健泰街 4 号（东经 113° 31′ 29.64″，北纬 22° 32′ 4.01″），总投资 600 万元，其中环保投资 10 万元。用地面积 12000m²，建筑面积 16150.08m²。本项目主要生产：（1）化妆品系列产品产量为 100 万支/年，其中 100g 凡士林护肤霜 30 万支、喷发胶 20 万支、摩丝 50 万支；（2）日用品系列 500 万支（箱）/年，其中空气清新剂 30 万支、玻璃清洁剂 50 万支、防锈润滑剂 50 万支、上光剂 50 万支、诱饵剂 5 万箱、粘鼠胶 5 万箱、家用烟雾剂 50 万支、家用气雾剂 50 万支、家用消毒水 200 万支。

（二）建设过程及环保审批情况

2015 年 12 月，广州番禺环境科学研究所有限公司编写完成了该项目环境影响报告表，

2016 年 01 月 28 日取得中山市环境保护局批复{中环建表【2016】0002 号}。

(三) 投资情况

实际总投资 600 万元，其中环保投资 10 万元，占总投资比例 1.7%。

(四) 验收范围

因业务关系，现实际没有设置食堂，其余生产设备不变。

序号	设备名称	批复数量	实际数量
1	螺杆式空压机	3 台	3 台
2	活塞式空压机	1 台	1 台
3	全自动气雾剂灌装线	2 条	2 条
4	半自动气雾剂灌装线	1 条	1 条
5	往复式柱塞泵	8 台	8 台
6	分散机	1 台	1 台
7	3t 搅拌罐	2 台	2 台
8	0.3t 搅拌罐	1 台	1 台
9	5t 配料锅	1 台	1 台
10	1.5t 配料锅	1 台	1 台
11	1t 配料锅	1 台	1 台
12	0.5t 配料锅	3 台	3 台
13	1t/h 纯水设备	2 台	2 台
14	喷码机	3 台	3 台
15	在线测重仪	2 台	2 台
16	50L 揉面机	2 台	2 台
17	制丸机	1 台	1 台
18	电磁炒粉机	1 台	1 台
19	粉体搅拌机	3 台	3 台
20	袋式液体包装机	1 台	1 台
21	颗粒包装机	1 台	1 台
22	热熔胶涂胶机	2 台	2 台
23	离型纸贴纸机	2 台	2 台
24	热熔胶压纹机	3 台	3 台
25	折盒机	1 台	1 台
26	枕式包装机	3 台	3 台
27	高低们塑料盒组装机	1 台	1 台
28	PS 焊接机	1 台	1 台
29	直线式液体灌装机	1 台	1 台
30	半自动液体灌装机	3 台	3 台
31	自动封箱机	2 台	2 台
32	打包机	2 台	2 台
33	台式塑料袋封口机	4 台	4 台

34	铁罐半自动螺口机	2 台	2 台
35	塑料瓶封口机	2 台	2 台
36	收缩膜机	2 台	2 台
37	抽湿机	1 台	1 台
38	隔膜泵	3 台	3 台
39	实验室设备	1 批	1 批
40	冷却塔	1 台	1 台

二、工程变动情况

本次工程内容与环评及批复基本一致，无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

1、生活污水经三级化粪池处理后，排入市政管道进入南朗镇生活污水处理厂处理。

2、设备清洗废水、地面清洗废水和实验室废水（3.12 吨/日）由中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司进行转移处理。

（二）废气

1、配料工序废气（FQ-21683）→吸气罩→集尘管→布袋除尘器→离心风机→达标排放

2、配料工序及乳化工序废气（FQ-21684）→吸气罩→等离子净化器→活性炭吸附箱→离心风机→达标排放

3、PS 焊接废气、炒粉工序、涂胶工序废气、喷码工序经车间无菌净化系统处理后无组织排放。

（三）噪声

项目通过选用低噪声设备并放置于车间内合理安装、门窗隔音、围墙和绿化带的阻隔、避免夜间操作等措施，减少生产噪声对周围声学环境的影响。项目边界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3 类标准。

（四）固体废物

项目员工生活产生的生活垃圾和项目生产过程汇总反渗透纯水装置产生的废活性炭及废 RO 膜（反渗透滤芯）定点堆放，交环卫部门定期清理运走处理；项目生产过程中产生的一半废弃包装物外售处理；沾有化学品的废弃包装物和废活性炭等危险废物由有资质单位中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司进行转移处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

1、生活污水经三级化粪池处理后，排入市政管道进入南朗镇生活污水处理厂处理。

2、设备清洗废水、地面清洗废水和实验室废水（3.12 吨/日）由中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司进行转移处理。

（二）废气

1、配料工序废气达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

2、乳化工序废气、PS 焊接工序废气、加热熔融、炒粉、涂胶工序中的臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

3、喷码工序废气排放达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）。

（三）噪声

根据中山市中能检测中心有限公司关于建设项目竣工环境保护验收监测报告表【报告编号：（中山）中能检测（表）2018-0047A】可知：项目于 2018 年 5 月 22 日和 2018 年 5 月 23 日昼间监测噪声均达到《工业企业厂界噪声环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值要求。

该部分由中山市环境保护局组织验收，已通过验收，并获《中山市环境保护局关于中山市威特健日用品有限公司年产 100 万支化妆品、500 万支日用品建设项目（一期）（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收意见的函》{中环验表【2018】13 号}。

（四）固体废物

项目员工生活产生的生活垃圾和项目生产过程汇总反渗透纯水装置产生的废活性炭及废 RO 膜（反渗透滤芯）定点堆放，交环卫部门定期清理运走处理；项目生产过程中产生的一半废弃包装物外售处理；沾有化学品的废弃包装物和废活性炭等危险废物由有资质单位中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司进行转移处理。

该部分由中山市环境保护局组织验收，已通过验收，并获《中山市环境保护局关于中山市威特健日用品有限公司年产 100 万支化妆品、500 万支日用品建设项目（一期）（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收意见的函》{中环验表【2018】13 号}。

五、制度落实情况

（一）环保组织机构及规章制度

项目设置有环保管理部门，部门设置专职人员。项目制定有环保管理制度、危险废物突发环境污染事故应急预案、环境监测管理等内容。项目环保管理制度完善。

（二）环境监测计划

项目已按照《中山市威特健日用品有限公司年产 100 万支化妆品、500 万支日用品建设项目环境影响报告表》及环保行政主管部门的批复{中环建表【2016】0002 号}的要求制定了环境监测计划，并委托第三方资质单位进行监测，各类污染物监测指标均能满足相关标准要求。

六、防护距离控制及居民搬迁

根据《中山市威特健日用品有限公司年产 100 万支化妆品、500 万支日用品建设项目环境影响报告表》及环保行政主管部门的批复{中环建表【2016】0002 号}，无对项目的防护距离作出相应的要求。

七、验收结论

项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，履行了环保审批手续，采取了相应的污染防治和环境保护措施，环保档案资料齐全。根据《中山市环境保护局关于中山市威特健日用品有限公司年产 100 万支化妆品、500 万支日用品建设项目（一期）（噪声、固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收意见的函》{中环验表【2018】13 号}及《中山市环境保护局关于中山市威特健日用品有限公司年产 100 万支化妆品、500 万支日用品建设项目（一期）竣工环境保护验收意见》，项目总体符合竣工环境保护验收条件要求，项目通过竣工环境保护验收。

中山市威特健日用品有限公司

2018-06-4